

MÓDULO OFICINA 20 PIES PLANTA LIBRE

CONTENEDORES
PATAGONIA
VENTA - TRANSPORTE - ARRIENDO

El módulo de 15 m² de superficie es la solución más económica y confortable a los requerimientos de espacios de trabajo, siendo además liviana y fácil de transportar.

También consulte los servicios adicionales:

- Pintura a elección
- Instalación de aire acondicionado frío/ calor
- Garantía adicional
- Desarrollo de diseños y proyectos especiales a su medida
- Nivelación con pilotes de hormigón
- Instalación de baño, lavaplatos, protectores entre otros



Disponible solo para **Venta**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

➤ Dimensiones exteriores:

Largo 6,0m, ancho 2.44m, alto 2.75m

➤ Estructura:

Entramado de acero autoportante

➤ Terminación exterior:

Lata de acero plegada de 0.6 mm. Tratamiento con una mano de anticorrosivo y dos capas de esmalte sintético

➤ Terminación Interior:

Forrado con fibrocemento y aplicación de pintura esmalte al agua color blanco

➤ Aislación:

Poliestireno expandido de 30 mm de espesor

➤ Piso:

Terciado de 18 mm de espesor, recubierto con piso vinílico de 3 mm

➤ Ventanas:

Dos ventanas de aluminio correderas de 1 x 1 m

➤ Instalación Eléctrica:

Tendido eléctrico con cables de 2.5 mm, Caja exterior de empalme para toma de energía. Un automático general de 16A. Instalación eléctrica sobrepuesta con tubos de PVC, un interruptor 9/12, dos enchufes dobles de 16, dos equipos fluorescentes tipo canoa de 1 x 40 watts.

➤ Puerta exterior:

Puerta de acceso metálico de 1 x 2 con cerradura de seguridad

➤ Techo:

Cielo falso en base a poliestireno expandido 30 mm con separadores de aluminio

IMPORTANTE

El módulo se garantiza sellado y aislado completamente, sin filtraciones de agua

SERVICIO DE ENTREGA

* Acceso: Se debe garantizar ancho portón mínimo de 5 m, ancho de calle para el giro de doble vía, altura mínima de cables 4.5 m, no se trabaja bajo tendido eléctrico.

* Área y terreno: Lugar despejado, considerar apertura de patas del camión.

* Tiempo estimado de descarga: 40 min. Si se retrasa por no cumplir las condiciones, se consideran 0,90 UF + IVA cada 30 min adicionales. En caso de que el equipo no pueda ejecutar el trabajo, será facturado como falso flete.

RETIRO POR PARTE DEL CLIENTE

* Se exigirá que el transporte posea "piñas" o sistema de anclaje "twist lock" para fijar el contenedor a la rampla/chasis cumpliendo con la normativa vigente según Decreto 75 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Subsecretaría de Transportes. Caso contrario, el contenedor no será entregado y costos serán asumidos por el cliente. Y en el caso del cliente NO retirar los containers dentro de los 5 días hábiles, se deberá pagar 0,18 UF + IVA diarios en concepto de bodegaje.

(56) 22 528 6556 / (56) 22 529 4469
Av. Gral. Velásquez 10985. San Bernardo. Santiago
ventas@conpatagonia.cl
www.containerspatagonia.cl