

OFICINA CONTENEDOR 20 PIES FORRADA

CONTENEDORES
PATAGONIA
VENTA - TRANSPORTE - ARRIENDO

Gran resistencia, máxima robustez, seguridad. Oficina Marítima forrada en base a contenedor Marítimo Original usado de 20 pies. Apilables hasta 8 niveles y fáciles de transportar. Con aislación eléctrica bajo norma chilena.

También consulte los servicios adicionales:

- Pintura a elección
- Instalación de aire acondicionado frío/ calor
- Garantía adicional
- Desarrollo de diseños y proyectos especiales a su medida
- Nivelación con pilotes de hormigón
- Instalación de baño, lavaplatos, protecciones, entre otros



Disponibilidad para **Venta y Arriendo**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

➤ Dimensiones exteriores:

Largo 6,05m, ancho 2.43m, alto 2.59m

➤ Estructura:

Reacondicionamiento contenedor marítimos de acero de 2.6 mm de espesor

➤ Terminación exterior:

Tratamiento con una mano de anticorrosivo de dos capas de esmalte sintético.

➤ Terminación Interior:

Forrado con tabique perimetral en metalcon adosado al muro de yeso cartón de 10mm

➤ Aislación:

Fibropoliéster ignífuga de 50mm de espesor

➤ Piso:

Terciado marino de 30mm de espesor, recubierto con piso vinílico de 3 mm

➤ Ventanas:

Dos ventanas de PVC de 1 x 1 m corredera

➤ Peso:

3.000 Kg

➤ Instalación Eléctrica:

Tendido eléctrico con cables de 2.5mm. Caja exterior de empalme para toma de energía. Tablero interior bajo norma chilena; circuitos independientes, un automático de 16 A (tomacorrientes), un automático de 10 A (iluminación), un automático general de 20 A y diferencial de 30mA. Instalación eléctrica sembutida con tubos de PVC, un interruptor 9/12, dos enchufes dobles de 16, dos equipos fluorescentes tipo canoa de 2 x 48watts

➤ Puerta exterior:

Puerta de acceso metálico de 0.80 x 200 cm con cerradura de seguridad

➤ Techo:

Cielo raso con placas de yeso cartón de 10 mm y aislación en fibropoliéster de 50 mm

SERVICIO DE ENTREGA

* Acceso: Se debe garantizar ancho portón mínimo de 5 m, ancho de calle para el giro de doble vía, altura mínima de cables 4.5 m, no se trabaja bajo tendido eléctrico.

* Área y terreno: Lugar despejado, considerar apertura de patas del camión.

* Tiempo estimado de descarga: 40 min. Si se retrasa por no cumplir las condiciones, se consideran 0,90 UF + IVA cada 30 min adicionales. En caso de que el equipo no pueda ejecutar el trabajo, será facturado como falso flete.

RETIRO POR PARTE DEL CLIENTE

* Se exigirá que el transporte posea "piñas" o sistema de anclaje "twist lock" para fijar el contenedor a la rampla/chasis cumpliendo con la normativa vigente según Decreto 75 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Subsecretaría de Transportes. Caso contrario, el contenedor no será entregado y costos serán asumidos por el cliente. Y en el caso del cliente NO retirar los containers dentro de los 5 días hábiles, se deberá pagar 0,18 UF + IVA diarios en concepto de bodegaje.

(56) 22 528 6556

Av. Gral. Velásquez 10985. San Bernardo. Santiago

ventas@conpatagonia.cl

www.containerspatagonia.cl