

MÓDULO OFICINA 10 PIES

El módulo oficina de 10 pies es la solución más económica y confortable a los requerimientos de espacios de trabajo, siendo además livianas y fácil de transportar.

También consulte los servicios adicionales:

- Pintura a elección de cliente
- Instalación de aire acondicionado frío/ calor
- Garantía Adicional
- Desarrollo de diseños y proyectos especiales a su medida
- Nivelación con pilotes de hormigón

Disponibilidad para **Venta**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Dimensiones exteriores:**
Largo 3,05m, ancho 2.44m, alto 2.75m
- **Estructura:**
Envigado metálico de piso reforzado
- **Terminación Exterior:**
zincalum blanco de 0,6 mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo y alta resistencia a la exposición solar, máxima durabilidad.
- **Terminación Interior:**
Molduras, guardapolvos y esquineros de madera
- **Forrado Interno:**
Aislación interna con aislapol de 40 mm alta densidad. Plancha de revestimiento interno en base a MDF blanco 3 mm, o Durolack terminación según modelo.
- **Ventanas:**
2 ventanas de aluminio de 100 x 100 cms tipo corredera, hoja simple, diseñada para exteriores con tratamiento que impide la corrosión.
- **Piso:**
Terciado estructurado 18 mm, terminación interna color madera oscuro.
- **Cielo:**
Cielo falso en base a aislapol de 40 mm empastado y aislación.
- **Instalación eléctrica:**
Circuitos eléctricos independientes para iluminación y fuerza con diferencial. 2 tubos fluorescentes dobles de 2 x 40 watts, 1 interruptor simple, 2 enchufes dobles
- **Puerta:**
Metálica reforzada de 75 x 200 cms aislada y chapa Acero Inoxidable.

IMPORTANTE

El modulo se garantiza sellado y aislado completamente, sin filtraciones de agua.

SERVICIO DE ENTREGA

*Acceso: Se debe garantizar ancho portón mínimo de 5m, ancho de calle para el giro de doble vía, altura mínima de cables 4.5 m, no se trabaja bajo tendido eléctrico.

*Área y terreno: Lugar despejado, considerar aperturas de patas del camión. * Tiempo estimado de descarga: 40 min. Si se retrasa por no cumplir las condiciones, se consideran 0,90 UF + IVA cada 30 min adicionales. En caso de que el equipo no pueda ejecutar el trabajo, será facturado como falso flete.

RETIRO POR PARTE DEL CLIENTE

Se exigirá al transporte que posea "piñas" o sistema de anclaje "twist lock" para fijar el contenedor a la rampla/chasis cumpliendo con la normativa vigente según Decreto 75 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Subsecretaría de Transporte. Caso contrario el contenedor no será entregado en nuestro depósito y los costos serán asumidos por el cliente. Y en el caso del cliente NO retirar los containers dentro de 5 días hábiles, se deberá pagar 0,18 UF + I.V.A diarios en concepto de bodegaje.

(56) 22 528 6556 - ventas@conpatagonia.cl
Av. Gral. Velásquez 10985 - San Bernardo - Santiago - Chile
Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez 11754 - San Bernardo - Santiago - Chile

www.containerspatagonia.cl

