

OFICINA ARMABLE DE LUJO DE 10 PIES

Oficina de lujo modular, cuenta con 7.5 m², es desarmable, versátil, apilable y económica de transportar, ya que 8 unidades desarmadas equivalen en espacio a 2 armadas. Consta de 8 paneles intercambiables, sin necesidad de mano de obra calificada para su armado. Está hecha con materiales ignífugos, tiene excelente aislación y terminaciones de alta categoría. Cumple con estándares internacionales de seguridad (ISO)

También consulte los servicios adicionales:

- Pintura a elección de cliente
- Instalación de aire acondicionado frío/ calor
- Garantía Adicional
- Desarrollo de diseños y proyectos especiales a su medida
- Nivelación con pilotes de hormigón
- Instalación de baños, lavaplatos, protectores entre otros.

Disponibilidad para **Venta y Arriendo**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Dimensiones exteriores:**
Largo 3.00m, ancho 2.44m, alto 2.79m
- **Estructura:**
Acero galvanizado de alta resistencia
- **Paneles estructurales:**
Ancho total del panel de 65mm. Dimensiones de 1.15 x 2.49 m
- **Terminación interior:**
Melamina color haya de 18 mm de espesor
- **Terminación exterior:**
Acero prepintado de 0.5 mm de espesor
- **Aislación:**
Lana de vidrio mineral de 40 kg m³ de densidad y 50 mm de ancho
- **Piso:**
Terciado de 18 mm de espesor, recubierto con piso PVC de alto tráfico de 4 mm de espesor, termofusionado no combustible, aislación 100 mm lana de vidrio, barrera de humedad plancha galvanizada 0.5 mm
- **PESO:**
1.500 kg
- **Ventanas:**
Una ventana robusta de termopanel de 130 x 86 cm con marco de pvc oscilobatientes con cortina enrollable.
- **Instalación eléctrica:**
Tendido eléctrico con cables de 2.5 mm. Caja exterior de empalme para toma de energía. Tablero interior bajo norma chilena; circuitos independientes, un automático de 16A (tomacorrientes), un automático de 10A (iluminación), un automático general de 16A y diferencial de 30mA. Instalación eléctrica sobrepuesta con tubos de PVC, un interruptor 9/12, dos enchufes dobles de 16, un equipo fluorescente tipo canoa de 2x40 watts
- **Puerta exterior:**
Puerta de perfil de aluminio prepintado blanco 203 x 93 cm 100% hermética. Herrajes de excelente calidad con cilindro de seguridad.
- **Techo:**
Acero prepintado de 0.5 mm de espesor con aislación de lana de vidrio de 100 mm de espesor y terminación interior de melamina blanca de 10 mm, techo pendiente 1% bajada de agua esquinas

SERVICIO DE ENTREGA

*Acceso: Se debe garantizar ancho portón mínimo de 5m, ancho de calle para el giro de doble vía, altura mínima de cables 4.5 m, no se trabaja bajo tendido eléctrico. *Área y terreno: Lugar despejado, considerar aperturas de patas del camión. * Tiempo estimado de descarga: 40 min. Si se retrasa por no cumplir las condiciones, se consideran 0,90 UF + IVA cada 30 min adicionales. En caso de que el equipo no pueda ejecutar el trabajo, será facturado como falso flete.

RETIRO POR PARTE DEL CLIENTE

Se exigirá al transporte que posea "piñas" o sistema de anclaje "twist lock" para fijar el contenedor a la rampla/chasis cumpliendo con la normativa vigente según Decreto 75 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Subsecretaría de Transporte. Caso contrario el contenedor no será entregado en nuestro depósito y los costos serán asumidos por el cliente. Y en el caso del cliente NO retirar los containers dentro de 5 días hábiles, se deberá pagar 0,18 UF + I.V.A diarios en concepto de bodegaje.

(56) 22 528 6556 - ventas@conpatagonia.cl
Av. Gral. Velásquez 10985 - San Bernardo - Santiago - Chile
Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez 11754 - San Bernardo - Santiago - Chile

www.containerspatagonia.cl

