

OFICINA CONTENEDOR 20 PIES SIN FORRAR

Oficina sin forrar en base a contenedor marítimo original usado de 20 pies. Iluminación interior e instalación eléctrica bajo norma chilena. Pintura interior y exterior garantizada máxima resistencia y durabilidad. Apilables hasta 8 niveles.

También consulte los servicios adicionales:

- Pintura a elección de cliente
- Instalación de aire acondicionado frío/ calor
- Garantía Adicional
- Desarrollo de diseños y proyectos especiales a su medida
- Nivelación con pilotes de hormigón
- Instalación de baños, lavaplatos, protectores entre otros.

Disponibilidad para **Venta y Arriendo**



Imagen Referencial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Dimensiones exteriores:**
Largo 6,05m, ancho 2.44m, alto 2.89m
- **Estructura:**
Reacondicionamiento contenedor marítimo de acero de 2.6 mm de espesor
- **Terminación interior:**
Tratamiento con una mano de anticorrosivo de dos capas de esmalte sintético (Blanco o Gris)
- **Terminación exterior:**
Tratamiento con una mano de anticorrosivo de dos capas de esmalte sintético
- **Piso:**
Terciado Marino de 30 mm de espesor, recubierto con piso vinílico de 3 mm
- **Ventanas:**
Dos ventanas de aluminio de 1 x 1 m, corredera simple
- **PESO:**
2.300 kg
- **Instalación eléctrica:**
Tendido eléctrico con cables de 2.5 mm. Caja exterior de empalme para toma de energía. Tablero interior bajo norma chilena; circuitos independientes, un automático de 16 A (tomacorrientes), un automático de 10 A (iluminación), un automático general de 16 A y diferencial de 30m A. Instalación eléctrica sobrepuesta con tubos de PVC, un interruptor 9/12, dos enchufes dobles de 16, dos equipos fluorescentes tipo canoa de 2x40 watts
- **Puerta exterior:**
Puerta de acceso metálico de 0.80 x 200 cm con cerradura de seguridad

SERVICIO DE ENTREGA

*Acceso: Se debe garantizar ancho portón mínimo de 5m, ancho de calle para el giro de doble vía, altura mínima de cables 4.5 m, no se trabaja bajo tendido eléctrico. *Área y terreno: Lugar despejado, considerar aperturas de patas del camión. * Tiempo estimado de descarga: 40 min. Si se retrasa por no cumplir las condiciones , se consideran 0,90 UF + IVA cada 30 min adicionales. En caso de que el equipo no pueda ejecutar el trabajo , será facturado como falso flete.

RETIRO POR PARTE DEL CLIENTE

Se exigirá al transporte que posea "piñas" o sistema de anclaje "twist lock" para fijar el contenedor a la rampla/chasis cumpliendo con la normativa vigente según Decreto 75 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Subsecretaría de Transporte. Caso contrario el contenedor no será entregado en nuestro depósito y los costos serán asumidos por el cliente. Y en el caso del cliente NO retirar los containers dentro de 5 días hábiles, se deberá pagar 0,18 UF + I.V.A diarios en concepto de bodegaje.

